

WELAND

GÅGBRYGGOR

För ökad tillgänglighet







WELAND VISAR VÄGEN

Vägen mot framgång är inte alltid rak. Vi har i flera årtionden vidareutvecklat våra kunskaper för att ni i slutändan ska få en produkt av allra högsta kvalitet. Genom vägvinnande val och en målmedvetenhet har vi skapat förutsättningar för en hållbar, långsiktig och trygg produktion. Vi visar vägen.

A large, empty industrial warehouse with a high ceiling and a metal ramp in the foreground. The warehouse has a series of vertical support columns and a complex steel truss roof structure. The floor is a smooth, light-colored concrete. In the foreground, a metal ramp with handrails is positioned diagonally. The background shows a large open space with a bright light source on the right side, creating a strong contrast and long shadows.

SMÅLÄNSDK KVALITET

Vår framtid bygger på en småländsk stomme av strävsamhet, målmedvetenhet och visioner där kvalitet står i absoluta centrum. Vi drivs av en vilja att hitta nya vägar och att se det möjliga i det till synes omöjliga. Med kunden i fokus arbetar vi ständigt med att förbättra och effektivisera vår verksamhet. Våra medarbetares engagemang och kunnande är grundläggande byggstenar för en slutprodukt av allra högsta kvalitet.



GÅNGBRYGGOR - FÖR EN SÄKER PASSAGE

Våra gångbryggor av typen Flex byggs helt upp av standardkomponenter. Hela bryggan skruvas snabbt och enkelt ihop vid montageplatsen. Hela montaget utförs utan svetsning. Gångbanan är justerbar i bredd från 600 till 1 300 mm.

Gångbryggan levereras inom några dagar när standardkomponenter används. Gångbryggan kan också anpassas för att passa dina önskemål

och krav, då med en längre leveranstid. Utöver den lagerhållna gångbryggan typ Flex tillverkar Weland på beställning även sammansvetsade gångbryggor av gallerdurk med tillhörande räcken enligt ett modulsysteem, som ger enkelt och snabbt montage.

Kontakta våra erfarna säljare så berättar dom mer om våra gångbryggor.







1. Gallerdurk H3
2. Gallerdurk H6
3. Gallerdurk N6

GÅNGPLAN


Planen till gångbanan av typ Flex är av gallerdurk och finns i olika maskvidder men även tätare material som exempelvis lättdurk kan erbjudas. Gångplan till övriga gångbryggor byggs upp helt efter kundens önskemål.



1. Rundstång
2. Följare
3. Plåt
4. Nät
5. Glas

RÄCKEN

Räcket till Gångbrygga Flex är av typen sektionräcke och finns i flera utföranden. Vilket räcke du behöver är beroende på barnsäkerhet, miljö och dina krav på gångbanans säkerhet. Såväl handledare som följare tillverkas av rostfritt stål.





TILLVAL

Weland har flera olika tillval för montage av gångbryggan. Infästning kan göras mot konsoler eller balkar alternativt med justerbara stödben. Maximalt avstånd mellan upplag för gångbrygga Flex är tre meter.



STÖDBEN RUND

Stödben måste placeras på var 3:e meter. De tillverkas av stålrör $\varnothing$ 42 mm. I nederändan pressas en gängad bussning in i röret. En fotplatta med ett påsvetsat gängat rör som passar i gängmuffen ger en justermån på 30 - 100 mm.




LEDBAR FOTPLATTA FÖR STÖDBEN RUND

Ersätter den fasta fotplattan som ingår i Stödben Rund. Den ledbara fotplattan gör stödbenet flexibelt och används med fördel vid mark- eller taklutning. Produkten levereras komplett.



STÖDBEN FYRKANT

Ett komplett och justerbart stödben med justersmån på 480 - 1 600 mm. Stödbenet tillverkas av fyrkantsrör KKR 60 x 60 x 3 mm med en längd på 1 450 mm. Fyrkantsröret kapas till önskad längd i samband med montage.



SPARKLIST

Sparklist med höjden 130 mm kan monteras till gångbanan. Sparklisten förhindrar att föremål trillar ner från gångbryggan. Monteras med eller utan räcke.







ER LÅNGSIKTIGA SAMARBETSPARTNER

Vi lägger stor vikt i att du som kund ska känna dig välkommen. När du kliver in genom våra dörrar ska du känna och uppleva vår företagskultur och våra värderingar. Vi vill att du blir en del av oss – en långsiktig partner med det gemensamma intresset att skapa något unikt. För vi tror att du, liksom vi, har samma mål och ambitioner. Att frambringa bästa möjliga resultat.







PROJEKTERING

Våra gångbryggor av typen Flex är helt baserade på standardkomponenter som enkelt monteras ihop vid montageplatsen. Tack vare ett gediget sortiment av lagerdetaljer kan vi leverera inom några dagar. För övriga gångbryggor ber vi er kontakta våra kunniga säljare för råd och hjälp. Här har vi samlat information som kan vara bra att ha kunskap om vid förfrågan och beställning.



ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTERING

- Vad ska gångbryggan användas till?
- Vilka längder och bredder blir aktuella för mig?
- Kan jag använda mig av en standardlösning, Gångbrygga Flex, eller bör det vara en kundanpassad variant?
- Är projektet i behov av barnsäkert räcke? Till Gångbrygga Flex så finns flertalet barnsäkra räckesalternativ.
- Till våra sektionräcken kan infälld LED-belysning erbjudas. Kan det vara aktuellt för t.ex en säkrare utrymning?
- Vi erbjuder även kundanpassade lösningar på gångbryggor. Kontakta våra kunniga säljare för information.

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING

- Kontrollera eventuella barnsäkerhetskrav.
- Står bryggan på lutande tak så behövs troligen en ledbar fotdel.
- Vid längre raka gångbryggor och högre stödben kan gångbryggor behöva stöd i sidled.
- Vid längre gångbryggor där det är svårt att få överblick av mängder så erbjuder vi att leverera övertal av lagerförda detaljer för att sedan ta rest i retur efter montage.

Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med handledning och råd vid projektering. Vid beställning ritas gångbryggan upp och ritningen skickas sedan till kund för godkännande före tillverkning.

Hör av er till oss för vidare information.

